

16.1.11. Checkliste „4_Mehrgeschossiger Mischbau (mineralisch), Reihenhaus“

Standardisierter Bauablauf Mischbau (mineralisch)		
Reihenhaus		
ARBEITS-SCHRITT	ARBEITEN	AUSZUFÜHRENDES GEWERK bzw. ZUORDNUNG
0	Vorarbeiten zur Errichtung des Holzrohbaus	Zimmerer/Baumeister
1	Errichtung der Primärkonstruktion (Stahlstützen und Stahlbetondecke), der Holzaußenwände sowie der tragenden Zwischenwände EG	Zimmerer/Baumeister/Schlosser
2	Errichtung der Primärkonstruktion (Stahlstützen und Stahlbetondecke), der Holzaußenwände sowie der tragenden Zwischenwände DG	Zimmerer/Baumeister/Schlosser
3	Dach Vorarbeiten	Schwarzdecker/Baumeister
4	Konstruktionsdurchführung Solaranlage	Haustechnik
5	Dach Fertigstellung	Schwarzdecker/Baumeister/Spengler
6	Einbau Fenster/ Fenstertüren, Eingangstür	Bautischler
7	Terrasse DG	Schwarzdecker/Baumeister/Zimmerer/Spengler
8	Fassadengerüst	Baumeister
9	Fassade schließen	Zimmerer/Spengler
10	Terrassen EG	Zimmerer/Schwarzdecker/Baumeister
11	Installationsschächte	Trockenbau
12	Setzen der nichttragenden Zwischenwände EG, DG (für Installation vorbereitet), Vorsatzschalen	Trockenbau
13	Elektrotechnik - Rohinstallation	Haustechnik
14	Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik	Haustechnik
15	Installation Sonnenkollektoren	Haustechnik
16	Sicherungshaken Dach	Schlosser
17	Blower-Door-Test	unabhängiger Prüfer
18	Fertigstellung Trockenbau gesamt EG, DG	Trockenbau
19	Fußbodenaufbauten EG, DG	Baumeister
20	Handläufe	Schlosser
21	Maler und Anstreicher	Maler und Anstreicher
22	Luftauslässe	Schlosser
23	Sanitär Komplettierung	Haustechnik
24	Elektrotechnik Komplettierung	Haustechnik
25	Holzstiegen innerhalb des Reihenhauses	Bautischler
26	Inbetriebnahme	Haustechnik
27	Abnahme	ÖBA/Bauherr/Bauträger
28	Blower Door	unabhängiger Prüfer
29	Wartung	Haustechnik
30	Schlussreinigung	Reinigungsfirma
31	Übernahme	ÖBA/Bauherr/Bauträger

CODIERUNG DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS

X_NN_YY-ZZ/YY_AA

X – 1 Stelle für holzbau- bzw. haustechnikrelevantes Detail:

- B..... Baudetail Holzbaugewerk intern bzw. mit anderen Gewerken (ausgenommen Haustechnik)
- H..... Heizungstechnik
- L..... Lüftungstechnik
- K..... Kühltechnik
- S..... Sanitärtechnik
- E..... Elektrotechnik

N – 1 Nummer für bau - systematische Lösung = Konstruktionsart des Bauteils (auf tragendes Element bezogen sowie entsprechend der (Unter-)Kapitelnummer im Bericht):

- 0..... universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar
- 1..... Holzleichtbau (1a Rahmenbau, 1b Skelettbau)
- 2..... Holzmassivbau
- 3..... Holzmixbau Holzmassivdecken - Holzleichtbauwände
- 4..... mineralischer Mixbau Betondecken – Wände in Holzleichtbau oder Holzmassivbau

N - Nummer in z.B. Bezug zu Berichtskapitel für haustechnische Systemlösung: hier wird's über Buchstaben aufgrund der Anzahl Möglichkeiten und der Selbsterklärung durch Buchstaben schwierig. Grundstruktur z.B.:

- 1 Leitungsführung in Primärkonstruktion
- 2 Leitungsführung unter der Decke bzw. in Vorsatzschale zu Raum oder unter Putz
- 3 Leitungsführung im Fußbodenaufbau
- 4 Leitungsführung sichtbar, auf Putz bzw. in raumseitigen Kanälen
- 5 Wechsel Leitungsführung

YY – 2 Stellen für Bauteilbeschreibung (besser immer fixe Stellenanzahl):

- AW..... Außenwand
- WW..... Wohnungstrennwand
- RW..... Reihenhaustrennwand
- SW..... Stiegenhaustrennwand
- IT..... Innenwand tragend
- IN..... Innenwand nicht tragend
- IS Innenwand mit besonderen Schallschutzanforderungen
- KD..... Kellerdecke / Grundplatte
- FP..... Fundamentplatte
- GD..... Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten
- ZD..... Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit
- OD..... oberste Geschosdecke (zu Dachraum)
- DA..... Dach
- INS..... Installationsschacht
- FB..... Fußbodenaufbau
- 00..... universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

ZZ – 2 Stellen für Zusatz

- TE..... Terrasse
 - FE..... Fenster
- Anmerkung: bezieht sich auf Berichtskapiteln im Berichtsabschnitt „Details“

AA – 2 Stellen für Nummerierung:

z.B. 01, 02, etc...

Checkliste „Mehrgeschossiger Mischbau (mineralisch), Reihenhaus“

Gilt für zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach, geschlossener Baukörper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien oder sonstige Rücksprünge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen integriert. Passivhaushülle außen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder Fundamentplatte inkl. Niveaueingleich und Feuchtigkeitssperre

Ausführung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwänden mit hinterlüfteter Lärchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale. Im Obergeschoss ist zwischen den Fenstern eine Verkleidung aus Kupferblech ausgeführt, im Erdgeschoss ist die Kupferverkleidung durchgängig

HLS: Wohnraumlüftung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung (WRG)
Raumdurchströmung erfolgt entweder
1. durch Mischlüftung mit induktiven Zuluftdurchlässen und definierten Überströmbereichen zu den zentralen Abluftabsaugungen oder
2. v.a. bei großen Raumtiefen über Verdrängungslüftung

Hier vorgeschlagene Energiekonzepte für Raumheizung und Trinkwarmwasser:

1. Kompaktgerät mit 100 % Luftheizung
2. Nahwärmeconcept mit dezentralen Lüftungsgeräten

Hauptteil der Heizung über wassergestütztes Niedertemperatur-Flächenheizsystem; Zuluftheizung bringt lediglich Ergänzung für jeden Raum

Die Verteilverluste für Heizung und Warmwasser sind so gering als möglich zu halten (!) und bereits im architektonischen Entwurf zu optimieren. (kurze Verteilwege innerhalb der thermischen Hülle).

Regelung/Steuerung Gebäude erfolgt über ein zentrales Raumbediengerät mit Referenztemperatur (Einzelraumregelung falls möglich und sinnvoll)
Prinzipiell gilt: systemkoppelte low-tech Regelung, um die Steuerung für den Nutzer bedienungsfreundlich zu gestalten
(z.B. händisches Schalten von 3 Lüfterstufen und Einsatz von Raumthermostaten)

Die Art der Abrechnung und Wartung ist frühzeitig zu klären (für welche Medien; Positionierung der Zähl-, Mess- und Wartungseinrichtungen wie z.B. Wärmemengenzähler, Feinstaubfilter, Pollenfilter, WRG-Register usw.; welcher Dienstleister liest was wann wie oft ab?)

Je nach technischer, wirtschaftlicher und/oder förderrechtlicher Machbarkeit sind folgende System wahlweise und kombinierbar einzusetzen; desweiteren ist zu beachten, ob es sich um ein Reihenmittenhaus oder Reihenendhaus handelt:

1. Flächenheizsystem als Kombination aus Decken-, Fußboden- und/ oder Wandheizsystem
2. Photovoltaik-Anlage
3. Luft-/Erdreich- oder Sole-/Erdreich-Wärmetauscher mit Filterbauwerk zur Außenluftvorkonditionierung bzw. Frostschutz WRG
4. solarthermische Anlage(n)
5. Raumofen (Bioalkohol, Pellets, Stückholz)
6. Schornstein- oder Luft-Abgas-System
7. Einzelraumregelung

für konzeptionelle Details: siehe systemische Lösungen

Sanitär: Einsatz von wassersparenden Spülkästen (6 Liter, Stoptaste) und Armaturen (Perlatoren)
wahlweise Einsatz von Regenwasser- oder Grauwassernutzungskonzepten
Der Einsatz von komplett vorgefertigten Sanitärboxen ist möglich.

Folgende Unterlagen ergänzen die Checkliste:

Detailsammlung Kriterienkatalog Holzbau

- Det 1) B_4_AW-TE/KD_01
- Det 2) B_4_AW/KD_01
- Det 3) B_4_AW/KD_02
- Det 4) B_4_AW-TE/KD_02
- Det 5) B_4_AW-FE/ZD_01
- Det 6) B_4_AW/ZD_01
- Det 7) B_4_AW-TE/ZD_01
- Det 8) B_4_AW-TE/DA_01
- Det 9) B_4_AW/DA_01
- Det 10) B_4_AW-FE_01
- Det 11) B_4_AW-FE/RW_01

Detailsammlung HLSE Detailplanung

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ▪ Det 1) L_33_ZD_01 | Det 21) L_02_IN/GD_21 |
| ▪ Det 2) L_43_KD_02 | Det 22) L_02_IN/IT_22 |
| ▪ Det 3) L_33_ZD_03 | Det 23) H_01_AW_23 |
| ▪ Det 4) L_31_AW_04 | Det 24) H_15_DA_24 |
| ▪ Det 5) L_11_IN_05 | Det 25) H_15_DA_25 |
| ▪ Det 6) L_11_AW_06 | Det 26) H_05_AW_26 |
| ▪ Det 7) S_21_DA_07 | Det 27) H_05_DA_27 |
| ▪ Det 8) S_25_DA_08 | Det 28) H_05_DA_28 |
| ▪ Det 9) S_11_AW_09 | Det 29) H_15_AW_29 |
| ▪ Det 10) S_31_AW_10 | Det 30) L_05_00_30 |
| ▪ Det 11) H_11_FP_11 | Det 31) BHLKSE_41_INS_31 |
| ▪ Det 12) H_11_AW_12 | Det 32) E_11_IN/IT_32 |
| ▪ Det 13) H_24_ZD_13 | Det 33) HLKSE_0_KD_33 |
| ▪ Det 14) H_33_KD_14 | Det 34) HLS_0_00_34 |
| ▪ Det 15) E_05_KD_15 | Det 35) HLKSE_05_DA_35 |
| ▪ Det 16) E_11_IN/IT_16 | Det 36) L_11_GD_36 |
| ▪ Det 17) E_22_OD_17 | Det 37) L_41_GD_37 |
| ▪ Det 18) E_05_00_18 | |
| ▪ Det 19) E_31_AW_19 | |
| ▪ Det 20) L_02_IN/GD_20 | |

Allgemein zu beachtende Punkte:

Überprüfung der Bauteile auf Übereinstimmung mit

- Tragwerksplanung (Statik),
- Bauphysik vor Ausführung jedes Arbeitsschritts,
- Witterungsschutz bei Montage,
- Feuchtigkeitseintritte während der Montage sind bauphysikalisch und event. Statisch zu berücksichtigen,
- Statische Berücksichtigung von Montagezuständen,
- temporäre Aussteifungen während der Montage (Abstreben und dgl.) falls erforderlich vorsehen,
- Materialübernahme lt. Lagerplan bzw. nach Absprache mit Hauptgewerken
- Sicherungsmassnahmen nach Arbeitnehmerschutzgesetz bzw. BauG (SIGE Plan)
- Materialentsorgung

Benutzungsanleitung:

Kontrollpunkte müssen grundsätzlich erfüllt werden

Punkt darf erst abgehakt werden, wenn alles ordnungsgemäß ausgeführt →

bei Beschädigung nach Überprüfung oder ähnlichem: in Spalte „Bemerkung“ mit Datum eintragen

Unterschrift von Prüfer eintragen

Checkliste nur zusammen mit Bautagebuch sinnvoll!

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
0	Vorarbeiten zur Errichtung des Holzrohbaus <i>Siehe Detail</i> 9) S_11_AW_09 11) H_11_FP_11 30) L_05_00_30 15) E_05_KD_15 18) E_05_00_18	A	Lager- und Montagelogistik geplant (Standplatz Kräne, Lager Material)				
		B	Ebenheit der Bodenplatte / Aufstellflächen: Unebenheiten-Toleranz = maximal +/- 0,5cm (→ÖNORM DIN 18202 („Toleranzen im Hochbau – Bauwerke“) ÖNORM B 1100 („Toleranzen im Bauwesen – Allgemeine Begriffe und Grundsätze“))				
		C	Ausführung horizontale Feuchtigkeitisolierung od. Dampfsperre				
		D	Abmessungen bzw. Sperrmaße der Bodenplatte / Aufstellflächen				
		E	Lagerichtigkeit und Vollzähligkeit der Plattendurchdringungen z. B.: Kaltwasser, Abwasser, Gas, Elektro-Hausanschlussleitung, Außenluft und Fortluft -) Gibt es einen Grundkanal? -) Gibt es einen Fundamentabsorber bzw. Tiefensonden? -) Gibt es ein Lüfterdregister?				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE	ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
			DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
		Beginn Ausführungsphase:				
1	Errichtung der Primärkonstruktion (Stahlstützen und Stahlbetondecke), der Holzaußenwände sowie der tragenden Zwischenwände EG - <u>Luftdichtigkeit</u> Siehe Detail 1) B_4_AW-TE/KD_01 2) B_4_AW/KD_01 3) B_4_AW/KD_02 4) B_4_AW-TE/KD_02 5) B_4_AW-FE/ZD_01 6) B_4_AW/ZD_01 7) B_4_AW-TE/ZD_01 4) L_31_AW_04 5) L_11_IN_05 32) E_11_IN/IT_32	A	Vor Baubeginn Einweisung der ausführenden Firmen zum Thema Luftdichtigkeitskonzept			
		B	Ev. Auflegen von konfektionierten Dichtungsbändern auf Folienstreifen			
		C	Feuchtigkeitsisolierung außen (an Stahlbetonkeller, bzw. imTerrassenaußenbereich)			
		D	Versetzen Stahlstützen, Betonieren der Stahlbetonwände und -decken			
E	Versetzen und Sichern Holzfertigteilelement inkl. Dampfsperre innen					

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
		F	Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen				
		G	Fußbodenaufbau -> Anschluss Dampfbremse an Luftdichtungsebene				
2	Errichtung der Primärkonstruktion (Stahlstützen und Stahlbetondecke), der Holzaußenwände sowie der tragenden Zwischenwände DG - <u>Luftdichtigkeit</u> Siehe Detail 5) B_4_AW-FE/ZD_01 6) B_4_AW/ZD_01 7) B_4_AW-TE/ZD_01 8) B_4_AW-TE/DA_01 9) B_4_AW/DA_01 4) L_31_AW_04 5) L_11_IN_05 32) E_11_IN/IT_32	A	Ev. Auflegen von konfektionierten Dichtungsbändern auf Folienstreifen				
		B	Versetzen Stahlstützen, Betonieren der Stahlbetonwände und -decken (-dach)				
		C	Versetzen und Sichern Holzfertigteilelement inkl. Dampfsperre innen				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
		D	Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen				
3	Dach Vorarbeiten Siehe Detail 8) B_4_AW-TE/DA_01 9) B_4_AW/DA_01	A	Bitumendampfsperre auf Stahlbetondecke Oberseite mit Übergriff auf Holzfertigteil				
4	Konstruktionsdurchführung Solaranlage	A	Ausführung der Unterkonstruktion (Befestigungspunkte) der Solaranlage bzw. sonstiger Haustechnik-elemente (Durchdringung des Daches)				
5	Dach Fertigstellung Siehe Detail 8) B_4_AW-TE/DA_01 9) B_4_AW/DA_01 7) S_21_DA_07 8) S_25_DA_08 10) S_31_AW_10 24) H_15_DA_24 25) H_15_DA_25 35) HLKSE_05_DA_35	A	Flachdachaufbau				
		B	Hochzug Feuchtigkeitsisolierung über Attika (Ausbildung ÖNORM- gerechter Hochzüge -mind. 15cm)				
		C	Verblechung				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
6	Einbau Fenster/ Fenstertüren, Ein- gangstür Siehe Detail 1) B_4_AW-TE/KD_01 4) B_4_AW-TE/KD_02 5) B_4_AW-FE/ZD_01 7) B_4_AW-TE/ZD_01 8) B_4_AW-TE/DA_01 10) B_4_AW-FE_01 11) B_4_AW-FE/RW_01	A	Versetzen Fenster/ Fenstertüren/ Eingangstür mit Luftdichtigkeitsanschluss an Dampfsperre- inkl. Vorsatzschale unter Fenster (Vorkehrung für Installationen beachten)				
		B	Verblechung der Fertigteilelemente außen				
		C	Sohlbänke				
7	Terrasse DG Siehe Detail 7) B_4_AW-TE/ZD_01 8) B_4_AW-TE/DA_01	A	Dampfbremse (Anschluss an Folie von Fertigteilelement)				
		B	Dachaufbau (die Vakuumdämmelemente sind beim Transport und Einbau vor Beschädigung zu schützen. Nur mit werkseits aufgebrauchten Schutzschichten verwenden)				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
8	Fassadengerüst	A	Arbeitnehmerschutzbestimmungen beachten. Haltepunkte in den Wandelementen einplanen				
9	Fassade schließen Siehe Detail 2) B_4_AW/KD_01 3) B_4_AW/KD_02 6) B_4_AW/ZD_01 9) B_4_AW/DA_01	A	Verblechung, Holzverkleidung Wand außen				
		B	Einbau Sonnenschutz				
10	Terrassen EG - Luftdichtigkeit Siehe Detail 1) B_4_AW-TE/KD_01 4) B_4_AW-TE/KD_02	A	Aufbau Terrasse				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE	ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
			DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
11	Installationsschächte - Luftdichtheit Siehe Detail 31) BHLKSE_41_INS_31 35) HLKSE_05_DA_35	A Wenn Leichtbau: vor Ausführung Konzept für Luftdichtung prüfen				
		B Luftdichtigkeit von Wohneinheiten zu unbeheizten Bereichen (z. B. Garage, Dach) prüfen				
		C Zentrale, vertikale durchgehende Lüftungsschächte ausführen – keine einzelnen Leitungsführungen außerhalb des Schachts				
		D Platzbedarf Lüftungsleitungen im Schacht optimieren, lückenlose Dämmung der Rohrleitungen (Fortluft und Außenluft) beachten				
		E Schallschutz zwischen den Reiheneinheiten sicherstellen – Ausführung gemäß Angaben Haustechnik und Bauphysikplanung				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
12	Setzen der nicht-tragenden Zwischenwände EG, DG (für Installation vorbereitet), Vorsatzschalen Siehe Detail 5) L_11_IN_05	A	Dampfsperre verkleben, mit Butylband auf Rohboden dichten (baldigstes Aufbringen des Fußbodenaufbaus zum Schutz der Folie)				
		B	Montage Hausinstallation in Koordination mit Haustechnik. Bei Verletzung der Dampfsperrschicht verkleben und dichten. Vor Dämmschicht Abnahme (Sichtkontrolle) der Dampfsperrschicht				
		C	Setzen der Zwischenwände z.B.: GK Ständerwand in Alu C-Profil und TWKF50mm Versetzen Vorsatzschale				
		D	Versetzen Vorsatzschale (Vorkehrung für Installationen beachten)				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
13	Elektrotechnik Rohinstallation Siehe Detail 15) E_05_KD_15 16) E_11_IN/IT_16 17) E_22_OD_17 18) E_05_00_18 19) E_31_AW_19 32) E_11_IN/IT_32	A	Hausanschluss und Verteiler montieren (Verteiler möglichst innerhalb der luftdichten Ebene um Anzahl der Durchdringungen zu minimieren)				
		B	Leerverrohrung in Installationsvorsatzsschalen, Zwischenwände bzw. abgehängte Decken montieren. Unterputzdosen und -elemente setzen				
		C	Kabel einziehen: Bei Durchdringung der luftdichten Ebene Manschetten setzen und/oder Kabel in Leerrohr mit spritzbarem Dichtstoff abdichten.				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT	
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F		
14	Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik Siehe Detail 1) L_33_ZD_01 2) L_43_KD_02 3) L_33_ZD_03 4) L_31_AW_04 5) L_11_IN_05 14) H_33_KD_14 15) E_05_KD_15 20) L_02_IN/GD_20 21) L_02_IN/GD_21 22) L_02_IN/IT_22 31)BHLKSE_41_INS_31 32) E_11_IN/IT_32 33) HLKSE_0_KD_33 34) HLS_0_00_34 36) L_11_GD_36	A	Rohinstallation Technikraum					
		B	Lüftungsrohrmontage mit körperschallentkoppelten Montageschellen inkl. Telefonieschalldämpfer, Dämmung gemäß Haustechnik-Planung					
		C	körperschallentkoppelte Montage: Lüftungsgerät und körperschallentkoppelter Anschluss der Rohrleitungen an Lüftungsgerät, Schalldämpfer an Geräteabgang je nach schallschutztechnischen Anforderungen. Kondensatanschluß					
		D	Rohinstallation der Sanitär- und Heizungsleitungen und –elemente mit erforderlicher Dämmung gemäß Haustechnikplaner – Montage auf Installationsschachtwand oder Montageschienen					

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE	ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
			DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
15	Installation Sonnenkollektoren Siehe Detail 27) H_05_DA_27 28) H_05_DA_28 29) H_15_AW_29	A Durchführung für Anschlussleitungen für Solaranlage durch Dachkonstruktion und luftdichte Ebene (besser ohne Leerrohr)				
		B Sicherung der Luftdichtigkeit durch z.B. hitzebeständige Manschetten oder gleichwertige geeignete Abdichtung im Bereich der luftdichten Ebene				
16	Sicherungshaken Dach	A Lt. Arbeitnehmerschutzbestimmungen bzw. BauKG. Ordnungsgemäße Montage gem. Herstellerdatenblatt bzw. lt. Statik.				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE			ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
					DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
17	Blower-Door-Test Siehe Detail 18) E_05_00_18	A	So früh wie möglich Herstellen eines-Musterhauses/Räume, wenn möglich ohne Wandverkleidungen bzw. abgehängte Decken.					
		B	Provisorisches Verschließen aller Aussparungen (Haustechnik) und Elektroöffnungen für noch nicht hergestellte Installationen.					
		C	Probemessung so früh wie möglich im Bauablauf und im Beisein aller ausführenden Betriebe. Analyse und Lecka-geortung während der Probemessung					
		D	Anwendung der Ergebnisse auf weitere Bauteile, Abdichten der Leckagen bzw. Überarbeitung der luftdichten Ebene falls erforderlich					
		E	Bei zu vielen provisorischen Abdich-tungen weitere Probemessung durch-führen					
18	Fertigstellung Trockenbau gesamt EG, DG	A	Trennwände/ Decken/ abgehängte Decken: schließen, spachteln, schlei-fen					

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE	ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
			DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
19	Fußbodenaufbauten EG, DG Siehe Detail 1) B_4_AW-TE/KD_01 2) B_4_AW/KD_01 3) B_4_AW/KD_02 4) B_4_AW-TE/KD_02 5) B_4_AW-FE/ZD_01 6) B_4_AW/ZD_01 7) B_4_AW-TE/ZD_01	A	Kontrolle der abgedichteten Raumkanten, Kontrolle der Dampfsperre			
		B	Fußbodenaufbau inkl. Dampfbremse (Anschluss an Dampfsperre) exkl. Endbelag bei Stiege			
20	Handläufe	A	Ausführung der Unterkonstruktion in Abstimmung mit den Dichtigkeits- und Sperrschichten - Wärmebrückenfreiheit des Anschlusses gewährleisten. Lt. Landesbauordnungen montieren. Lichte Stiege lt. Bauordnung bzw. Norm muß erhalten bleiben			
21	Maler und Anstreicher	A	Abdeckung und Abkleben der Fußböden, Fenster und Türen.			
		B	Beachten der Erhöhung der Luftfeuchtigkeit durch Aufbringen der Farbe. Trocknungsmaßnahmen auf bereits eingebaute Bauteile abstimmen			

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT	
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F		
22	Luftauslässe Siehe Detail 20) L_02_IN/GD_20 21) L_02_IN/GD_21 22) L_02_IN/IT_22	A	Bei Montage der Zu- und Abluftauslässe Luftvolumenstrom zimmerweise einregulieren und protokollieren. Luftmengenprotokoll erstellen. Luftauslassrichtung gegebenenfalls einstellen und justieren, Abluftventile eindrosseln					
		B	Türspalt für Luftüberströmung überprüfen (Querschnitt unter Türblatt gemäß Planung)					
		C	Bei vorhandenen Volumenstromreglern Luftmengen einstellen.					
		D	Bei Baustaubbelastung Lüftungsanlage nicht einschalten! (Funktionsstörung, Verschmutzung, hohe Kosten durch Filterwechsel und Reinigung, Gefahr der Nichtakzeptanz durch Nutzer aufgrund mangelnder Luftqualität bei Inbetriebnahme, etc.)					

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
23	Sanitär Komplettierung	A	Überprüfung der Energiesparmaßnahmen, Montage von Einrichtungsgegenständen, wassersparende Armaturen, Brauseköpfe und WC-Spülung (z. B. zwei Stufen und Stopp), Waschmaschine und Geschirrspüler mit Warmwasseranschluss, Beimischventil in Warmwasserleitung				
24	Elektrotechnik Komplettierung	A	Überprüfung der Energiesparmaßnahmen, Feininstallation von energieeffizienten Beleuchtungskörpern, Haushaltsgeräten, etc.				
25	Holzstiegen innerhalb des Reihenhauses	A	Einbau schallentkoppelt				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
26	Inbetriebnahme	A	Befüllung der Solaranlage, Einregulierung				
		B	Optimierung Lüftungssystem und Regelung				
		C	Inbetriebnahmen Heizungsreguliereinrichtungen (Strangregulierungsventil, Thermostatköpfe, etc.)				
		D	Beimischventil für WW-Temperatur				
		E	Programmierung Zeitschaltuhr Pumpenlaufzeit				
		F	Programmierung der Regelung auf energiesparenden Modus (MSR)				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
27	Abnahme	A	Abnahme Lüftungssystem und Regelung				
		B	Abnahme Heizungsregelung und Sonnenschutzregelung				
		C	Überprüfung Funktion der Armaturen und Einbauten				
		D	Überprüfung Vorhandensein und Funktion von Revisionsklappen				
		E	Abnahme der Solaranlage, Abnahmeprotokoll				
		F	Erstellen von Mängelberichten mit Fristen und Zuständigkeiten				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
28	Blower Door	A	Abnahmemessungen und Prüfzeugnisse				
29	Wartung	A	Kostenerhebung für Wartung				
		B	Erstellung eines Wartungsplans für Lüftung, Heizung und Solaranlage				
		C	Eventuell Vergabe von Wartungsverträgen, Zuteilung der Zuständigkeiten				
30	Schlussreinigung	A	Besenrein säubern, Fenster und Sanitär putzen				

NR	ABLAUF	KONTROLLPUNKTE		ÜBERPRÜFUNG			UNTERSCHRIFT
				DATUM	BEMERKUNG	OK/F	
31	Übernahme	A	Übernahmeprotokoll mit Mängelliste, Unterfertigung durch Beteiligte, 2-fach ausgefertigt oder Kopie an Beteiligte				
		B	Einschulung Eigentümer oder Mieter (Hausverwaltung), Erstellung und Verteilung einer Nutzerbroschüre.				